

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
GIZALKI Klimatyzacja					
1		Instalacja instalacji klimatyzacyjno-grzewczej w budynku Urzędu Gminy Gizalki			
d.1	KNNR 4 0432-02 analogia	Aparaty grzewczo-ventylacyjne (nagrzewnice ściennie) - jednostka zewnętrzna MULTI PANASONIC U-8LE 1 E8 lub równoważny (inst. piętro)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 4 0432-01 analogia	Aparaty grzewczo-ventylacyjne (nagrzewnice ściennie) - jednostka zewnętrzna FREE MULTI 2+1 5,0kW lub równoważny - (inst. parter)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej np. LG Standart 2-S12ET.NSJ Z lub równoważnej (inst. parter)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej np. PANASONIC S-56MK2E5B z funkcją grzania lub równoważny (inst. piętro)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej np. PANASONIC S-22MK2E5B z funkcją grzania - lub równoważny (inst. piętro)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej np. PANASONIC S-36MK2E5B z funkcją grzania (inst. piętro) - lub równoważny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej np. PANASONIC S-15MK2E5B z funkcją grzania (inst. piętro) - lub równoważny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 7-24 0136-01 analogia	Trójnik sytemu dwururowego (inst. piętro)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm (inst. piętro)	otw.		
		12	otw.	12,000	
				RAZEM	12,000
d.1	KNR 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm (inst. parter)	otw.		
		5	otw.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1	KNR 7-24 0137-01 analogia	Pompki skroplin (inst. parter)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	KNR 7-24 0137-01 analogia	Pompki skroplin (inst. piętro)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1	KNNR 4 0405-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach rura miedziana chłodnicza 6,35mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
d.1	KNNR 4 0405-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 10 mm o po czeniach lutowanych na cianach w budynkach Rura miedziana chłodnicza 9,52mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
d.1	KNNR 4 0405-02	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 7-24 0515-01 analogia	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikami chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 7-24 0510-01	Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajność 30 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000